



FUNDO SRL
 VIA GIARDINI SUD 22 41026 PAVULLO NF PO
 T 059 28454 F 059 23844
 STRADA VIGNOLESE 175 41026 MODENA
 T 059 468364 F 059 468949
 FUNDOSTUDIOE@GMAIL.COM
 INFO@FUNDOSTUDIOE.COM

PROGETTAZIONE

Dott. Arch. GIANMARCO BAZZANI
 DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. GIAN LUCA GHIARONI
 RESPONSABILE DEL C.A.T.

Arch. GIANMARCO BAZZANI
 COORDINATORE

OPERATORE	BA.G.M.	1746a3	1500
PRODOTTORE PROGETTO (ANNO)	Luglio 2018		
LAVORI (LAVORATI)	- Variante n.1 (aggiornamento finale, 25/07/2018)		

PLANIMETRIA PERMEABILITA'

07A

LEGENDA

- Perimetro area di intervento Ambito "AR.2f - CEMAR"
- Perimetro 1° Stralcio Funzionale
- Perimetro lotto privato in progetto
- Sagoma fabbricato in progetto (Istanza PdC 1089/2018/SUAP)
- Area non oggetto d'intervento (successivi Stralci Funzionali)
- Aree impermeabili (viabilità, parcheggi, percorsi ciclo-ped. in congl. bituminoso)
- Aree permeabili al 50% (parcheggi di pertinenza in masselli in cls autobloccanti)
- Aree permeabili al 100% (verde pubblico e privato-condominiale)

SUDDIVISIONE SUPERFICIE PER GRADO DI PERMEABILITA'

Sup. Territoriale: 12.031 mq
 Max Sup. coperta (inclusa cabina di trasf. e pensiline): 1.927 mq
 Sup. impermeabile: 6.855 mq
 Sup. permeabile 50%: 1.467 mq
 Sup. permeabile 100%: 1.782 mq

VERIFICA QUOTA MINIMA SUPERFICIE PERMEABILE

	PSC/Accordo	Progetto
Sup. permeabile 100%		1.782 mq X 100% = 1.782 mq
Sup. permeabile 50%		1.467 mq X 50% = 734 mq
Totale sup. permeabile	40% Sup. Territoriale totale	2.516 mq

