

COMUNE DI MARANELLO (MO)  
 VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
 PER L'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE "AR.2f -  
 CEMAR" - 1° Stralcio Funzionale

IMMOBILIARE DEL CROCIALE n.1 S.r.l.



FUNDO SRL  
 VIA GIARDINI SUD 52 41026 PAVULLO NF MO  
 T 0536 28643 F 0536 23664  
 STRADA VENEZIANE 1175 41026 MODENA  
 T 059 468364 F 059 469849  
 FUNDOSTUDIO.IT  
 INFO@FUNDOSTUDIO.IT

PROGETTA  
 Dott. Arch. GIANMARCO BAZZANI  
 DIRETTORE DEI LAVORI  
 Dott. Ing. GIAN LUCA GHIARONI  
 PROGETTAZIONE E C.A.

COORDINATORE  
 Arch. GIANMARCO BAZZANI

OPERATORE	BA.GM.	1746a3	1:500	DEMOLIZIONE
PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO	PROGETTO
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
Luglio 2018				

OGGETTO  
 PLANIMETRIA RETE ILLUMINAZIONE  
 PUBBLICA DI PROGETTO

12A

**LEGENDA**

- Perimetro area di intervento Ambito "AR.2f - CEMAR"
- Perimetro 1° Stralcio Funzionale
- Perimetro lotto privato in progetto
- Sagoma fabbricato in progetto (Istanza PdC 1089/2018/SUAP)
- Area non oggetto d'intervento (successivi Stralci Funzionali)
- Lotti privati
- Parcheggi pubblici
- Percorsi pubblici ciclo-pedonali
- Verde pubblico
- +5.20 Quote altimetriche

**LEGENDA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROGETTO**

- Linea di alimentazione rete illuminazione pubblica DN125 PVC
- Pozzetto prefabbricato in cav dim. int. 70x70 cm - 40x40 cm con botola in ghisa sferoidale C250 UNI EN 124
- Palo conico in acciaio verniciato h 9 m f.t. con armatura stradale testa palo tipo cut-off SHP 150W classe di isolamento II (ottica stradale) con pozzetto di ispezione prefabbricato in cav dim. int. 40x40 cm
- Palo conico in acciaio verniciato h 4 m f.t. con armatura tipo cut-off SHP 100W classe di isolamento II con pozzetto di ispezione prefabbricato in cav dim. int. 40x40 cm
- Contatore fornitura ENEL
- Regolatore di flusso e quadro elettrico di comando e distribuzione

